

DEVIS VRD / Etude de Sols

Etude de sol	Prix €HT	Prix €TTC	FF TTC
Verbeke Essais de Sol (5 points de sondage + rapport + frais de déplacements) 8 r Mar De Latre de Tassigny 59800 LILLE- 03 20 57 43 84	1 200,00	1 435,20	9 401
Sous Total	1 200,00	1 435,20	9 401

Réalisation d'un Chemin d'accès 3m x 100m x 15cm			
Décapage chemin d'accès 3,5m x 100m x 15cm			
Terres végétales mise de côté pour remblai au pourtour du pavillon			
Pause d'un Bidim - GéoTextile drainant sur 3,5m x 100m			
Cailloux (0,20 de Béton concassé / Finition Grave) - 0,315			
<i>Possibilité avec pierre blanche de St Maximin</i>			
Compactage			
Pas d'enlèvement de Terres			
Passage d'un Câble Electrique sur 1 côté (lampes - éclairage chemin)			
Découpage et cassage d'un Mur en parpaing pour accès chemin			
Sous Total	6 631,27	7 931,00	51 948

Terrassement Pavillon / Dessouchage / Réglage des Terres			
Terrassement Pavillon 12mx10m			
Dessouchage Souche 1m de diamètre - déplacer fond du jardin			
Pas d'enlèvement de Terres			
Pas de Fouille			
Nivelage des Terres & Remblai au pourtour du pavillon en fin de construction			
Sous Total	1 923,08	2 300,00	15 065

Raccordements Eaux / EDF / Eaux Pluviale sur Terrain			
Ouverture et rebouchage tranchée technique sur 75m avec grillage avertisseur			
Arrivée Branchement d'eau Potable tuyau Polyéthylène 25mm à bande bleue			
Branchement du tuyau Eau Potable au compteur à l'interieur du pavillon			
Evacuation Eaux Usées Sanitaires - 1 Tuyau PVC 125mm			
Evacuation Eaux Pluviales tuyau PVC 100mm			
Raccordement des EP entre elles avec rejet dans puisard 2 à 3m - Diamètre 900 y compris tampon complet			
EDF - Fourreau 75mm et 2 câbles 25mm + 1 Téléreport			
PTT - 2 Fourreaux 40mm avec chambre de tirage - 2 câbles PTT			
Portail/Sonnette - 1 Fourreau 40mm avec 2 câbles à 2 paires			
1 fourreau supplémentaire de 40mm			
2 Regards intermédiaire 40x40 pour tirage Fourreaux			
1 Regard Départ Pavillon de 30x30cm			
Graviers de finition pour chemin après travaux			
Sous Total	8 620,40	10 310,00	67 531

Drainages du pavillon			
Drainage périphérique Horizontal au pourtour du pavillon 40ml avec rejet dans puisard			
Sous Total	1 524,25	1 823,00	11 941

Autres travaux à prévoir			
Réalisation d'une plateforme de déchargement matériaux			
Déplacement d'arbres (Sapins)			
Rognage d'une souche à raz de terre			
Autres Nivelages de terres sur terrain adjacent			
Total TTC	18 699,00	22 364,00	146 484
<i>TVA</i>	3 665,00		
Autres propositions	17 140,47	20 500,00	134 275

Conditions de règlement : 30% à la commande - solde fin des travaux à réception de facture

Sociétés de Terrassement consultées (Bons rapport Qualité Prix)

T.D.M
[rte dép 404 77230 JUILLY | Plan/Itinéraire](mailto:rte.dép.404.77230@juilly.fr) 01 64 36 19 65
 x : 01 64 36 16 85

LA TRUITE DE LA NONETTE
 Terrassements / Paysagiste / Pisciculture 03 44 54 24 51
 11 RUE DE LA PISCICULTURE
 60300 MONTLOGNON

LSM Terrassement
[3 r Victor Offroy 77230 DAMMARTIN EN GOELE | Plan/Itinéraire](mailto:3.r.victor.offroy.77230@dammartin-en-goële.fr) 01 64 02 57 69
 Activité : • entreprises de terrassements